

Preisliste

bitte ankreuzen	Leistungsbeschreibung	netto	brutto	
<input type="checkbox"/> Pos. 1	blower door tests - ab 2 Messungen pro Termin beinhaltet sind: Objektdatei laut Anlage I werden bauseits geliefert temporäre Abdichtungen: Zu,- Abluft Lüftung / Wärmepumpe / Kamin, Wasserabflüsse Messung mit Über,- und Unterdruck Ermittlung der Luftwechselrate n50 Erstellung eines Messprotokolls Erstellung eines Zertifikats (bei Einhaltung der Grenzwerte) An,- Abfahrt / Auf,- Abbau der Geräte laut EnEV/DIN 13829/baubegleitend Zeitaufwand max. 1 Stunde für Messungen bis 1000 m³ * gültig ab 2 Luftdichtheitsmessungen die in Folge und innerhalb eines Messtermins durchgeführt werden können z.B. Reihenhäuser, Doppelhäuser, Wohnungen in MFH	*180,- €	214,20 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 2	blower door test bei Einzelmessung Leistungen laut Pos. 1 (außer*)	250,- €	297,50 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 3	blower door test XXL für individuelle Messungen oder XXL Gebäude ab 1000 m²			laut Angebot
Bedarfspositionen (nur in Verbindung mit Pos. 1 - 3)				
<input type="checkbox"/> Pos. 4	Leckagenortung (standard) Erzeugung eines Unterdrucks Ortung von Leckagen mittels Anemometer (max. Zeitaufwand liegt innerhalb des Zeitaufwandes aus Pos. 1-3) protokollieren der Leckagen (multiple choice)	45,- €	53,55 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 5	Leckagenortung (erweitert) alternativ zu Pos. 04 wie Pos. 4 + Aufnahme von Wärmebildern mittels Thermografiekamera (witterungsabhängig) alternativ mit Anemometer und digitaler Fotodokumentation	120,- €	142,80 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 6	Einsatz Nebelgenerator zur Leckagenortung zusätzlich zu Pos. 4 oder 5	75,- €	89,25 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 7	Zulage für Öffnungen (Einbauort Messgerät) über 1,10m x 2,10m bis max. 1,80m x 2,65m darüber hinaus nach Aufwand und Voranmeldung	45,- €	53,55 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 8	Volumenberechnung/Hüllflächenberechnung falls keine oder mehr als 12% abweichende Volumenangaben geliefert werden bis max. 1500 m³ Innenvolumen V Berechnungen über 1500 m³ Innenvolumen V werden nach Aufwand abgerechnet	45,- €	53,55 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 9	Stundensatz für zusätzliche Arbeiten Mehraufwand der die Leistungen aus Pos. 1 übersteigt (z.B. temporäre Abdichtungen, Wartezeit)	80,- €	95,20 €	Stunde
<input type="checkbox"/> Pos. 10	vor Ort Begehung Begutachtung der örtlichen Begebenheiten (max. 2 Stunden)	220,- €	261,80 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 11	Zulage für Messungen außerhalb regulärer Geschäftszeiten laut Angebot			laut Angebot
Zusatzleistungen				
<input type="checkbox"/> Pos. 12	a-Wert Messung bauteilbezogene Fugendurchlässigkeitsprüfung			laut Angebot
<input type="checkbox"/> Pos. 13	Gebäudethermografie laut Angebot			laut Angebot
<input type="checkbox"/> Pos. 14	baubegleitende Betreuung für KfW Effizienzhaus 40/55/70/40+			laut Angebot

Die angegebenen Leistungspositionen aus **Anlage II** gelten innerhalb Deutschlands. Gebühren für Maut und Fährverbindungen werden zusätzlich abgerechnet
Leistungen die von Positionen aus **Anlage II** abweichen, werden auf Anfrage bearbeitet.